УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик

Заказчик

Директор Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Геронтологический центр в г. Ульяновске"

О.Г.Ворончихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-2

Замена оконных блоков на ПВХ

(наименование работ и затрат)

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в г. Ульяновске"

(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

в ценах ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.) **Пересчет в цены 3 квартала 2012 г.** **Сметная стоимость** **141700,00 руб.**

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб. всего / оплата труда	Стоимость единицы, руб. эксплуатация машин / в т.ч. оплата труда	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплата труда	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. оплата труда	Затраты труда, чел.-ч, рабочих / на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих / всего; машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проемы								
1	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,09	1193,18 1051,72	141,46 25,41	107	95	12 2	128,73 2,15	12
2	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,2061	398,87 369,8	29,07 10,99	82	76	6 2	46,11 0,93	10
3	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,076	761,66 761,66		58	58		94,97	7
4	10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов МДС 81-35.2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1888,54x1,15=2171,82 Эксплуатация машин 500,87x1,25=626,09 Затраты труда рабочих 216,08x1,15=248,49 Затраты труда машинистов 1,76x1,25=2,2	0,0036	16214,49 2171,82	626,09 26	58	8	2	248,49 2,2	1
5	10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов МДС 81-35.2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1303,66x1,15=1499,21 Эксплуатация машин	0,2025	10447,54 1499,21	506,55 9,75	2116	304	103 2	171,53 0,83	35

ЗАО "Центр ценообразования и экономического анализа" ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		405,24x1,25=506,55 Затраты труда рабочих 149,16x1,15=171,53 Затраты труда машинистов 0,66x1,25=0,83								
6	Цена поставщика	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом духкамерный типа KBE, REHAU с москитными сетками Цена=3600,35/1,18/4,89*1,0114*1,02, м2	20,61	643,69		13266				
7	10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м МДС 81-35.2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 182,37x1,15=209,73 Эксплуатация машин 27,49x1,25=34,36 Затраты труда рабочих 21,38x1,15=24,59 Затраты труда машинистов 0,07x1,25=0,09	0,159	6555,47 209,73	34,37 1,04	1042	33	5	24,59 0,09	4
8	С101-1040 код:101-2910	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м	15,9	120,24		1912				
9	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0,141	2472,89 353,23	5,87 0,95	349	50	1	41,41 0,08	6
10	15-01-050-04 прим.	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ, 100 м2 облицовки МДС 81-35.2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1528,19x1,15=1757,42 Эксплуатация машин 44,91x1,25=56,14 Затраты труда рабочих 166,47x1,15=191,44 Затраты труда машинистов 0,08x1,25=0,1	0,188	9239,75 1757,42	56,14 1,19	1737	330	11	191,44 0,1	36
11	С201-983 код:201-1306	Уголок ПВХ , м	32,8	3,06		100				
12	01-01-01-041	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную при Автоперевозках, т Индексы по эксплуатации машин 1,01	0,6	42,98	42,98	26		26		
13	03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 16 км, класс груза 1, т Индексы по эксплуатации машин 1,01	0,6	13,78	13,78	8		8		
		Прямые затраты по разделу "Проемы" с учетом коэффициентов				**20861**	**954**	**1746**		**111**
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				**107557**	**10055**	**100763**		**111**
		Итого прямые затраты по смете				**20861**	**954**	**1746**		**111**

ЗАО "Центр ценообразования и экономического анализа"
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов				**107557**	**10055**	**1007**		**111**
		по оплате труда 10,54						**63**		
		по эксплуатации машин 5,79								
		по стоимости материалов 4,89								
		накладные расходы				**8166**				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.10, прим.п.1	Деревянные конструкции 106,2%x0,85=90% от ФОТ=3657				3291				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.15, прим.п.1	Отделочные работы 94,5%x0,85=80% от ФОТ=3478				2782				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.6	Проемы 82%x0,85=70% от ФОТ=2456				1719				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.8	Крыши, кровли 83%x0,85=71% от ФОТ=527				374				
		сметная прибыль				**4362**				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.10, прим.п.1	Деревянные конструкции 53,55%x0,8=43% от ФОТ=3657				1573				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.15, прим.п.1	Отделочные работы 46,75%x0,8=37% от ФОТ=3478				1287				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.6	Проемы 62%x0,8=50% от ФОТ=2456				1228				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.8	Крыши, кровли 65%x0,8=52% от ФОТ=527				274				
		Итого по смете				**120085**				
		Налоги								
		НДС 18%				21615				
		Итого				141700				
		Всего по смете				**141700**				

Составил

Проверил

Расценки, индексы, нормативы накладных расходов и сметной прибыли проверены.

Козина Л.М.

"Центр ценообразования и экономического анализа" Российская Федерация г. Ульяновск Закрытое акционерное общество

см. заключение №362 от 22.08.2012 г.