Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая компания "Лифтремонт"

_____С.И. Игошев

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Геронтологический центр в г. Ульяновске"

О.Г.Ворончихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-06

Диспетчеризация

(наименование работ и затрат)

Замена лифта на объекте: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в г. Ульяновске" по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.31

(наименование объекта)

Основание: Проект ООО"Дарман" АС-603/14

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2010 г.) **Пересчет в цены 4 кв.2014 г.** **Сметная стоимость 89629,26 руб.**

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб. всего / оплата труда	Стоимость единицы, руб. эксплуатация машин / в т.ч. оплата труда	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплата труда	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. оплата труда	Затраты труда, чел.-ч, рабочих машинистов на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж								
1		Раздел 1, шт								
2	08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм, 1 ввод	1	20,25 / 9,68		20	9		1,03	1
3	08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А, 1 шт.	1	124,65 / 29,45	3,59 / 0,12	125	29	4	3,17 / 0,01	3
4	509-3009	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3102 УХЛ4В, шт.	1	179,87		180				
5	08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0,026	1288,09 / 360,02	125,38 / 2,96	33	9	3	38,3 / 0,25	1
6	502-0479	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 4 мм2, 1000 м	0,0026	970,91		3				
7		Раздел 2, шт								
8	10-08-003-03	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля, 1 шт.	1	41,36 / 36,76	0,26	41	37		3,6	4
9	10-08-003-04	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник), 1 шт.	1	38,56 / 34,63	0,26	39	35		3,6	4
10	10-01-055-08	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной, 100 м провода	0,1	878,72 / 143,3	77,79 / 8,04	88	14	8 / 1	16,8 / 0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	10-01-053-01	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2, 100 м кабеля или провода	0,3	171,35 118,33	49,93 5,79	51	35	15 2	12,3 0,49	4
12		Раздел 3, шт								
13	11-04-028-02	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 24 шт., 1 разъем	1	2,59 2,54		3	3		0,27	
14	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, 1 шт.	1	30,77 18,14		31	18		2	2
15		Раздел 5. Оборудование и материалы, шт								
16	Цена поставщика	Лифтовый блок ЛБ 6.0 Ц=6900,45*1,0037*1,02/1,18/5,2, шт	1	1151,32		1151				
17	Цена поставщика	Монтажный комплект для ЛБ 6.0 Ц=309,16*1,0037*1,02/1,18/5,2, шт	1	51,58		52				
18	Цена поставщика	Устройство громкой связи Ц=1187,17*1,0037*1,02/1,18/5,2, шт	1	198,08		198				
19	Цена поставщика	Сервисный ключ механика Ц=185,5*1,0037*1,02/1,18/5,2, шт	1	30,94		31				
20	Цена поставщика	Моноблок Ц=10165,6*1,0037*1,02/1,18/5,2, шт	1	1696,1		1696				
21	Цена поставщика	Источник бесперебойного питания Ц=1236,64*1,0037*1,02/1,18/5,2, шт	1	206,33		206				
22		Раздел 4. Пусконаладочные работы, шт								
23	02-01-001-05	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20, 1 система	1	1815,04 1815,04		1815	1815		128	128
24	02-01-001-06	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05, 1 канал	2	87,21 87,21		174	174		6,15	12
		Прямые затраты по разделу "Монтаж"				**5937**	**2178**	**30** **3**		**161**
		Прямые затраты по разделу "Монтаж" с учетом коэффициентов				**5937**	**2178**	**30** **3**		**161**
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				**48442**	**28859**	**192** **40**		**161**
		Итого прямые затраты по смете				**5937**	**2178**	**30** **3**		**161**
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов по оплате труда 13,25 по эксплуатации машин 6,39 по стоимости материалов 5,2				**48442**	**28859**	**192** **40**		**161**
		накладные расходы				**16334**				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43	Монтаж оборудования 80%x0,85=68% от ФОТ=1643				1117				
	МДС	Пусконаладочные работы				14495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	81-33.2004 прил.4 п.48	65%x0,85=55% от ФОТ=26355								
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.2	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92%x0,85=78% от ФОТ=278				217				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2	Электромонтажные работы на других объектах 95%x0,85=81% от ФОТ=623				505				
		сметная прибыль				**9692**				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43	Монтаж оборудования 60%x0,8=48% от ФОТ=1643				789				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.48	Пусконаладочные работы 40%x0,8=32% от ФОТ=26355				8434				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.2	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65%x0,8=52% от ФОТ=278				145				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2	Электромонтажные работы на других объектах 65%x0,8=52% от ФОТ=623				324				
		Итого по смете				**74468**				
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты								
		2%				1489				
		Итого				75957				
		Налоги								
	ФЗ РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ	НДС, 18%				13672,26				
		Итого				89629,26				
		Всего по смете				**89629,26**				

Составил

Проверил