Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 360 от 22.12.2014г.

г. Ульяновск 23 апреля 2015 г.

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ворончихиной Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава и **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лифтремонт», в лице директора Игошева Сергея Ивановича** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, при совместном упоминании "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1). Приложение № 2 к Договору № 360 от 22.12.2014 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Исполнитель	Срок выполнения: начало, окончание		Перечень документации, передаваемой заказчику	Стоимость работ в % от цены договора (сметы)	Примечания
			Начало	Окончание			
1.	Подготовительные работы. Демонтаж лифта г/п 500кг, на 9 остановок, высота шахты 23,4 м, в том числе: - лебедки и электрооборудования в мп; - электрооборудования в шахте, канатов; - противовеса (удаление грузов); - направляющих противовеса и закладных деталей с 9 по 1 этажи; - направляющих кабины и закладных деталей с 9 по 1 этажи; - старой кабины; - демонтаж новой кабины.	ООО «УК «Лифтремонт»	23.03.2015г	08.04.2015г	Протоколы, заключения, акты, отчеты	295312,70 руб. 22%	
2.	Монтаж лифта г/п 1000кг, количество остановок 9: - установка направляющих кабины на 1 этаже; - монтаж основания новой кабины на направляющих на 1 этаже; - монтаж направляющих кабины с 2 по 5 этажи; - монтаж направляющих кабины с 5 по 9 этажи; - установка монтажных изделий в шахте лифта с 1 по 3 этажи (швеллера и пластины); - установка монтажных изделий (в шахте лифта) с 4 по 7 этажи (швеллера и пластины); - установка монтажных изделий (в шахте лифта) с 8 по 9 этажи (швеллера и пластины); - монтаж направляющих противовесов с 1 по 5 этажи; - монтаж направляющих противовесов с 6 по 9 этажи; - разметка пола в МП для проведения работ по	ООО «УК «Лифтремонт»	13.04.2015г	03.06.2015г	Протоколы, заключения, акты, отчеты	476376,62 руб. 35%	

	установке двутавровых балок: - установка двутавровых балок в МП под редуктор лебедки; - установка редуктора в МП; - установка станции управления в МП; - сборка противовеса; - запасовка канатов; - пуск лифта в режиме "ревизия"; - демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 9,8 этажи; - демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 7,6 этажи; - демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 6,5 этажи; - демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 4,3 этажи; - демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 2,1 этажи.						
3.	Диспетчеризации лифта. Установка диспетчерского пульта «ОБЬ» в МП	ООО «УК «Лифтремонт»	08.06.2015	09.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты	89629,26 руб. 6%	
4.	Отделочные работы шахты лифта и машинного помещения: - штукатурка поверхностей внутри шахты и МП; - простая окраска масляным составом по штукатурке; - окраска водоэмульсионными составами в МП; - окраска металлических поверхностей.	ООО «УК «Лифтремонт»	10.06.2015	17.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты	123997,94 руб. 9%	
5.	Пусконаладочные работы: - установка шунтов, монтаж электрики по шахте; - установка вызывных панелей; - пуск лифта в режиме "нормальная работа"; - оформление декларации соответствия лифта.	ООО «УК «Лифтремонт»	22.06.2015	27.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты	374907,24 руб. 28%	
6.	Погрузка и вывоз строительного мусора	ООО «УК «Лифтремонт»	27.06.2015г	27.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты		

2) Приложение № 3 к Договору № 360 от 22.12.2014 изложить в следующей редакции:

№ П/п	Наименование работ	Срок исполнения		Примечание
		Начало	Окончание	
1	**Подготовительные работы:**			
1.1	Инструктажи по ОТ, ТБ и ППБ, заезд на объект, прием служебного помещения и подготовка рабочего места, завоз инструмента Переключение лебедки старого лифта в строителный режим, установка дополнительной лебедки. Подьем вновь поступившего оборудования в МП и на этажи здания (лебедка с редуктором, стальные канаты)	23.03.2015	23.03.2014	
2	**Демонтаж лифта гп 500 кг, 9 остановок, высота 23,4 м**			
2.1	Демонтаж оборудования не подлежащего дальнейшему использованию:			
2.1.1	лебедки и электрооборудования в МП	24.03.2015	24.03.2015	
2.1.2	электрооборудования в шахте, канатов	25.03.2015	25.03.2015	
2.1.3	противовеса (удаление грузов)	30.03.2015	30.03.2015	

2.1.4	направляющих противовеса и закладных деталей с 9 по 1 этажи	31.03.2015	31.03.2015	
2.1.5	направляющих кабины и закладных деталей с 9 по 1 этажи	01.04.2015	01.04.2015	
2.1.6	старой кабины	06.04.2015	06.04.2015	
2.2	Демонтаж новой кабины 50 %	07.04.2015	07.04.2015	
2.3	Демонтаж новой кабины 100 %	08.04.2015	08.04.2015	
3	**Монтаж, в т.ч. установка закладных деталей**			
3.1	Установка направляющих кабины на 1 этаже	13.04.2015	13.04.2015	
3.2	Монтаж основания новой кабины на наравляющих на 1 этаже	14.04.2015	14.04.2015	
3.3	Монтаж направляющих кабины с 2 по 5 этажи	15.04.2015	15.04.2015	
3.4	Монтаж направляющих кабины с 5 по 9 этажи	20.04.2015	20.04.2015	
3.5	Установка монтажных изделий в шахте лифта с 1 по 3 этажи (швеллера и пластины)	21.04.2015	21.04.2015	
3.6	Установка монтажных изделий (в шахте лифта) с 4 по 7 этажи (швеллера и пластины)	27.04.2015	27.04.2015	
3.7	Установка монтажных изделий (в шахте лифта) с 8 по 9 этажи (швеллера и пластины)	28.04.2015	28.04.2015	
3.8	Монтаж направляющих противововесов с 1 по 5 этажи	29.04.2015	29.04.2015	
3.9	Монтаж направляющих противововесов с 6 по 9 этажи	05.05.2015	05.05.2015	
3.10	Разметка пола в МП для проведения работ по установке двутавровых балок	06.05.2015	06.05.2015	
3.11	Установка двутавровых балок в МП под редуктор лебедки	12.05.2015	12.05.2015	
3.12	Установка редуктора в МП	13.05.2015	13.05.2015	
3.13	Установка станции управления в МП	18.05.2015	18.05.2015	
3.14	Сборка противовеса	19.05.2015	19.05.2015	
3.15	Запасовка канатов	20.05.2015	20.05.2015	
3.16	Пуск лифта в режиме "Ревизия"	25.05.2015	25.05.2015	
3.17	Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 9,8 этажи	26.05.2015	26.05.2015	
3.18	Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 7,6 этажи	27.05.2015	27.05.2015	
3.19	Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 6,5 этажи	01.06.2015	01.06.2015	
3.20	Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 4,3 этажи	02.06.2015	02.06.2015	
3.21	Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 2,1 этажи	03.06.2015	03.06.2015	
4	**Диспетчеризация лифта**	08.06.2015	08.06.2015	
4.1	Установка диспетчерского пульта "ОБЬ" в МП	09.06.2015	09.06.2015	
5	**Отделочные работы шахты лифта и машинного помещения**			
5.1	Штукатурка поверхностей внутри шахты и МП	10.06.2015	10.06.2015	
5.2	Простая окраска масляным составом по штукатурке	15.06.2015	15.06.2015	
5.3	Окраска водоэмульсионными составами в МП	16.06.2015	16.06.2015	
5.4	Окраска металлических поверхностей	17.06.2015	17.06.2015	
6	**Пуско- наладочные работы**			
6.1	Установка шунтов, монтаж электрики по шахте .	22.06.2015	22.06.2015	
6.2	Установка вызывных панелей	23.06.2015	23.06.2015	
6.3	Пуск лифта в режиме "Нормальная работа"	24.06.2015	24.06.2015	
6.4	Оформление декларации	27.06.2015	27.06.2015	
6.5	Погрузка и вывоз строительного мусора	27.06.2015	27.06.2015	

4) Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 30 июня 2015 года.

5). Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления дополнительного соглашения в силу.

6). Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик

Директор

_____ О.Г. Ворончихина

Исполнитель

Директор

_____ С.И. Игошев